

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
管路				式		1				
管きょ工(開削)				式		1				
管路土工				式		1				
管路掘削			HIVP 100	式		1				
管路掘削			HIVP 150	式		1				
管路掘削			PRP 200	式		1				
管路掘削			WEETDA 100	式		1				
管路埋戻			HIVP 100	式		1				

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事	当初	事業区分		下水道	
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路埋戻			HIVP 150	式		1		
管路埋戻			PRP 200	式		1		
管路埋戻			WEETDA 100	式		1		
発生土処理			現場～仮置き場～現場 HIVP 100	式		1		
発生土処理			現場～仮置き場～現場 HIVP 150	式		1		
発生土処理			現場～仮置き場～現場 PRP 200	式		1		
発生土処理			現場～仮置き場～現場 WEETDA 100	式		1		
発生土処理			現場～仮置き場～処分地 HIVP 100	式		1		

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
発生土処理			現場～仮置き場～処分地 H1VP 150	式		1		
発生土処理			現場～仮置き場～処分地 PRP 200	式		1		
発生土処理			現場～仮置き場～処分地 WEETDA 100	式		1		
管布設工				式		1		
硬質塩化ビニル管			H1VP 100	m		434		
硬質塩化ビニル管			H1VP 150	m		430		
硬質塩化ビニル管			橋梁添架 開削部 WEETDA 100	式		1		
リブ付硬質塩化ビニル管			PRP 200	m		115		

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
管基礎工				式		1				
砂基礎			砕砂 H1VP 100	m		433				
砂基礎			砕砂 H1VP 150	m		415				
碎石基礎工			RC-30 PRP 200	m		115				
砂基礎			砕砂 WEETDA 100	m		19				
管路土留工				式		1				
ﾌﾘﾐ矢板土留			掘削深2.0m以下	式		1				
ﾌﾘﾐ矢板土留			掘削深2.5m以下	式		1				

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
アルミ矢板土留			掘削深3.0m以下	式		1			
アルミ矢板土留			掘削深3.3m以下	式		1			
アルミ矢板土留			掘削深3.5m以下	式		1			
アルミ矢板土留			掘削深3.8m以下	式		1			
アルミ矢板賃料			開削用アルミ矢板 2000	式		1			
アルミ矢板賃料			開削用アルミ矢板 3000	式		1			
アルミ矢板賃料			開削用アルミ矢板 4000	式		1			
軽量支保材質料				式		1			

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
開削水替工				式		1		
開削水替			排水量	式		1		
管きょ工(小口径推進)<管径400mm><小口径推進工法>				式		1		
鋼製さや管ホースリング(一重ケーシング)推進工				式		1		
推進用鋼管			鋼製さや管;管径400	m		7.85		
発生土処理				式		1		
挿入用塩ビ管			HIVP 150;管径鋼管 400	m		7.85		
中込め				m3		0.7		

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事	当初	事業区分		下水道	
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設備工(小口径)				式		1		
坑口(小口径)			発進又は到達2000	式		1		
鏡切り			土留め形式小型立坑	式		1		
推進設備等設置撤去			設置・撤去の別据付・撤去	式		1		
中込め注入設備工				式		1		
推進水替工				式		1		
推進用水替				式		1		
補助地盤改良工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
薬液注入			IP13 A域	式		1				
薬液注入			IP14 A域	式		1				
薬液注入			IP14 B域	式		1				
注入設備設置撤去			車上プラント	現場		1				
立坑工				式		1				
管路土工				式		1				
管路埋戻			グラウトコンクリート	式		1				
管路埋戻				式		1				

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
発生土処理			現場～仮置き場～現場	式		1			
発生土処理			現場～処分地	式		1			
鋼製ケーシング 式土留工及び土工				式		1			
鋼製ケーシング 圧入掘削			IP.13 1500立坑	式		1			
鋼製ケーシング 圧入掘削			IP.14 2000立坑	式		1			
鋼製ケーシング 圧入掘削			MP3マンホールポンプ 用 2000立坑	式		1			
鋼製ケーシング 圧入掘削			MP4マンホールポンプ 用 2000立坑	式		1			
底盤コンクリート			立坑 2000用	式		1			

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
底盤コンクリート			立坑 1500用		式		1			
圧入掘削設備			立坑 2000用		式		1			
圧入掘削設備			立坑 1500用		式		1			
鋼製ケーシング 存置			呼び径2000 1500		式		1			
仮設ケーシング 損料等					式		1			
立坑排水					式		1			
排水運搬処理					式		1			
現場発生品運搬					t		3.148			

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事		当初	事業区分		下水道	
						工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
路面覆工				式		1			
覆工板			2000	式		1			
覆工板			1500	式		1			
マンホール工				式		1			
組立マンホール工				式		1			
組立1号マンホール			レジン製組立マンホール 自然流下区間	箇所		4			
組立3号マンホール			レジン製組立マンホール マンホールポンプ槽	箇所		2			
組立1号マンホール			割込み組立マンホール	箇所		1			

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
既設人孔到達工			流域下水道投入点	箇所		1				
付帯工				式		1				
舗装版破碎工				式		1				
舗装版切断			アスファルト t 15cm	m		2,015				
舗装版破碎			アスファルト t 10cm	m2		664				
舗装版破碎			アスファルト t 10cm	m2		7.6				
殻処分			アスファルト t 10cm	m3		33				
殻処分			アスファルト t 10cm	m3		0.3				

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事		当初	事業区分	下水道	
						工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		565		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セプラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		21		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		66		
支障物撤去・復旧工				式		1		
歩道ガイドパイプ撤去・復旧工				式		1		
歩車道境界ブロック撤去復旧				m		1.2		
U型側溝300*440				m		8.3		

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
U型側溝250*250				m		6.2				
管防護工				式		1				
護岸防護			構造物区分無筋構造物 18-8-40BB	箇所		2				
管路防護工			コンクリート防護 18-8-40BB	m		3.6				
切替作業工				式		1				
マンホート工			18-8-40BB No.5MH	式		1				
マンホート工			18-8-40BB 既設1号組立MH	式		1				
舗装版復旧工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤			RC-30 t=100mm	m2		670		
上層路盤			M-30 t=120mm	m2		665		
表層			再生密粒度アスコン(13) t=30mm	m2		670		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工				式		1		
橋梁足場工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
仮設足場				式		1				
直接工事費				式		1				
共通仮設				式		1				
共通仮設費				式		1				
運搬費				式		1				
重建設機械分解組立輸送費				式		1				
仮設材運搬費			覆工板 仮設ケーシング	式		1				
仮設材運搬費			アルミ矢板	式		1				

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
事業損失防止施設費				式		1		
水質調査費				式		1		
事業損失防止施設費			W1.0L2.0H1.5 4箇所	式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	山本地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		