

工事数量総括表

		工事名	令和 6 年度 長北建第156号 市道岩熊月出線側溝土砂撤去工事	当初		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3		30		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場 ～仮置き場～処分場	m3		70		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場 ～仮置き場～処分場	m3		30		
残土等処分			表土・浚渫土	m3		100		

工事数量総括表

		工事名	令和 6 年度 長北建第156号 市道岩熊月出線側溝土砂撤去工事	当初		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路清掃工				式		1		
排水施設清掃工				式		1		
側溝清掃(人力)			作業形態人力;側溝蓋規格無蓋	m		1,140		
側溝清掃(人力)			作業形態人力;側溝蓋規格有蓋 コンクリート蓋	m		200		
側溝清掃(人力)			作業形態人力;側溝蓋規格有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m		40		
桟清掃			作業形態人力;土砂厚25cm未満	箇所		7		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 6 年度 長北建第156号 市道岩熊月出線側溝土砂撤去工事	当初		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 6 年度 長北建第156号 市道岩熊月出線側溝土砂撤去工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			