

工事数量総括表

		工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その1)				当初	事業区分	機械設備
								工事区分	消融雪設備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消融雪設備									
据付工				式		1			
消融雪設備据付				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	m3		110			
基礎碎石			RC-40 t=10cm	m2		210			
埋戻し			土質区分土砂;土質RC-30	m3		20			
埋戻し			管基礎(砕砂)	m3		1			

工事数量総括表

		工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その1)	当初	事業区分	機械設備		
					工事区分	消融雪設備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し			管防護(砕砂)	m3		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂(流用土)	m3		9		
土砂等運搬			現場～仮置場～現場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		9		
土砂等運搬			現場～処分地 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分				m3		100		
撤去工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		430		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2		230		

工事数量総括表

		工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その1)			当初	事業区分	機械設備
							工事区分	消融雪設備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		11		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		11		
散水管路設備据付工				式		1		
据付(硬質塩化ビニル管)			送水管据付 HIVP φ200	m		14		
据付(硬質塩化ビニル管)			送水管据付 HIVP φ150	m		1		
据付(硬質塩化ビニル管)			TS継手	式		1		
据付(硬質塩化ビニル管)			刃型継手	式		1		
現場打ちコンクリート			送水管接続 HIVP φ200	m		3		

工事数量総括表

		工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その1)	当初	事業区分		機械設備	
					工事区分	消融雪設備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打ちコンクリート			送水管接続 H1VP φ150	m		1		
消雪管材料費				式		1		
据付(プラスチック消雪ブロック)				式		1		
プラスチック消雪ブロック材料費				式		1		
舗装工				式		1		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-30;仕上り厚100mm	m2		160		
上層路盤(歩道部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm	m2		188		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		196		

工事数量総括表

		工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その1)			当初	事業区分	機械設備
							工事区分	消融雪設備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
据付間接費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その1)				当初	事業区分	機械設備
								工事区分	消融雪設備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
据付工事原価				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			