

本 工 事 数 量 集 計 表

寺師町

【当初】

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備考
土工					
掘削	土砂 小規模	$=14.6+0.8*5$ 18.6	19	m3	掘削＋ カゴマット5か所
盛土材	流用土(搬入土)	$=85-18.6*0.9$ 68.3	68	m3	盛土-掘削 逸散率10%
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	$=85+0.3*5$ 86.5	87	m3	盛土＋ カゴマット5か所
構造物工					
木製路面排水工 (新品)	床掘を計上しない	図面より 3.0	3	箇所	
木製路面排水工 (再利用)	床掘を計上しない	図面より 2.0	2	箇所	
舗装工					
掘削	土砂 小規模	$=2.5*0.1*(50+100)$ 37.5	38	m3	スキ取り L=50+100m
路体(築堤)盛土	2.5m未満	37.5	38	m3	谷側
砂利舗装工	C-30 t=10cm 2.5m以上	$=2.5*(50+100)$ 375.0	375.0	m2	L=50+100m
付帯工					
側溝清掃(人力清掃工)	有蓋	$=3+4+3+3$ 13.0	13.0	m	

数 量 計 算 書

林道板杭谷線

測 点	区間距離	土工												備 考
		面積	盛土 平均	立積	面積	掘削 平均	立積	面積	平均	立積	面積	平均	立積	
No.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—							
No.0 + 10.0	10.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.5							
No.1 + 1.5	11.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.6							
No.1 + 6.0	4.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0							
No.2	14.0	0.6	0.30	4.2	0.0	0.00	0.0							
No.3	20.0	1.2	0.90	18.0	0.0	0.00	0.0							
No.4	20.0	0.0	0.60	12.0	0.6	0.30	6.0							
No.5	20.0	0.2	0.10	2.0	0.0	0.30	6.0							
No.6	20.0	0.1	0.15	3.0	0.0	0.00	0.0							
No.6 + 12.6	12.6	0.0	0.05	0.6	0.0	0.00	0.0							
No.6 + 15.2	2.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0							
No.7	4.8	0.1	0.05	0.2	0.0	0.00	0.0							
No.8	20.0	1.5	0.80	16.0	0.0	0.00	0.0							
No.9 +	20.0	0.3	0.90	18.0	0.0	0.00	0.0							
No.10 +	20.0	0.4	0.35	7.0	0.0	0.00	0.0							
No.11 +	20.0	0.0	0.20	4.0	0.1	0.05	1.0							
No.11 + 10.0	10.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.5							
合計	230.0			85.0			14.6							

