

工事数量総括表

		工事名	市道川道菖蒲原線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		749		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		38		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		38		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道川道菖蒲原線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～処分地 積込ルーズ	式		1		
残土等処分				式		1		
不陸整正			補足材無し	m2		749		
基層			材料種類再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20) (夜間単価) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2		749		
表層			材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20) (夜間単価) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2		749		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道川道菖蒲原線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		440		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		25		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		13		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道川道菖蒲原線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		