

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路				式		1		
管きょ工(開削)<管径200mm>				式		1		
管路土工				式		1		
管路掘削				式		1		
管路埋戻				式		1		
発生土処理			現場～処分地	m3		42		
発生土処理			現場～仮置き場～現場	m3		217		
管布設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管			リブ管 200		m		104			
管基礎工					式		1			
碎石基礎			RC-30 t=40.6cm		m		104			
管路土留工					式		1			
ポリ矢板土留			掘削深2.141～2.525		式		1			
ポリ矢板賃料					式		1			
軽量金属支保材賃料					式		1			
開削水替工					式		1			

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
開削水替				式		1				
マンホール工				式		1				
組立マンホール工				式		1				
組立1号マンホール			平均マンホール深2.121m;蓋の耐荷重T-14	箇所		2				
組立1号マンホール			平均マンホール深2.679m;蓋の耐荷重T-25	箇所		1				
付帯工				式		1				
舗装撤去工				式		1				
舗装版切断			アスファルト t 15cm	m		213				

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)	当初	事業区分		下水道	
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎			アスファルト t 10cm	m2		112		
殻運搬処理			アスファルト L=7.0km 処分費含む。 。	m3		3.5		
舗装復旧準備工				式		1		
下層路盤			RC-30 t=10cm 歩道部	m2		103		
フィルター層			砕砂 t=5cm 歩道部 0.074mmふるい通過量6%以下	m2		103		
下層路盤			RC-30 t=15cm 車道部	m2		8.2		
上層路盤			M-30 t=17cm 車道部	m2		8.2		
表層			再生密粒度As13 t=3cm 歩道部	m2		103		

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			再生密粒度As13 t=3cm 車道部	m2		8.2		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員 B	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)				当初	事業区分	下水道
								工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			