



改修建物
 コテージ計3棟 (こぶし、やまぶき、りんどう)


工事車両駐車場からコテージまでの資材の運搬は手運搬とする。




TITLE
 ウッディバル余呉コテージ屋根外壁修繕

DRAWING NAME	A1-SCALE	A3-SCALE
コテージ配置図	1:300	1:600


A	3
	5




屋根伏図




立面図1




立面図2



立面図3



立面図4



平面図

DP塗装範囲 WP塗装範囲




こぶし 1棟

記号	部位	現況	改修工事内容
あ	屋根	カラー鉄板横葺き t0.4	下地調整(汚れ、付着物除去含む)、錆止め塗料塗り(E種)の上耐候性塗料塗り(DP)、軒先キャップ撤去・新設8か所(外付サンバナ立平金時333用 千代田鋼鉄工業製)
い	外壁(柱含む)	杉丸太半割張付けの上WP(柱は丸太加工)	下地調整(汚れ、付着物除去含む)の上木材保護塗料塗り(WP)
う	雨戸(ルーバー)両面	木製雨戸の上WP	同上
え	軒天、鼻隠し(W100)	杉小巾板 t9.0の上WP	同上
お	ウッドデッキ・ポーチ(手摺含む)	桧の上WP(手摺は丸太加工)	同上
か	棟包(W200)	カラー鉄板 t0.4	下地調整(汚れ、付着物除去含む)+防水テープ貼りの上、塗膜防水




TITLE
ウッディパル余呉コテージ屋根外壁修繕


DRAWING NAME	A1-SCALE	A3-SCALE	A	4	5
平面図	1:50	1:100			
立面図	1:50	1:100			




立面図1



立面図2



立面図3



立面図4

■ DP塗装範囲 ■ WP塗装範囲

りんどう やまぶき 計2棟

記号	部位	現況	改修工事内容
あ	屋根	カラー鉄板横葺き t0.4	下地調整（汚れ、付着物除去含む）、錆止め塗料塗り（E種）の上耐候性塗料塗り（DP）
い	外壁（柱含む）	杉丸太半割張付けの上WP（柱は丸太加工）	下地調整（汚れ、付着物除去含む）の上木材保護塗料塗り（WP）
う	雨戸（ルーバー）両面	木製雨戸の上WP	同上
え	軒天、鼻隠し（W100）	杉小巾板 t9.0の上WP	同上
お	ウッドデッキ・ポーチ（手摺含む）	桧の上WP（手摺は丸太加工）	同上
か	棟包（W200）	カラー鉄板 t0.4	下地調整（汚れ、付着物除去含む）+防水テープ貼りの上、塗膜防水



TITLE
ウッディバル余呉コテージ屋根外壁修繕

DRAWING NAME	A1-SCALE	A3-SCALE	A	5
平面図	1:50	1:100	A	5
立面図	1:50	1:100		