

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 1			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
基盤整備				式		1		
敷地造成工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土砂；上記以外（小規模）；小規模（標準）	式		1		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 1	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物；機械施工	m3		23		
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物；人力施工	m3		0.2		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3		23		
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3		23		
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.2		
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.2		
施設整備				式		1		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 1			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
雨水排水設備工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	式		1		
埋戻し			土砂；流用土	式		1		
側溝工				式		1		
自由勾配側溝			3号自由勾配側溝	m		6		
自由勾配側溝			4号自由勾配側溝	m		10		
自由勾配側溝			5号自由勾配側溝	m		6		

## 工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 1	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
自由勾配側溝			7号自由勾配側溝	m		6		
自由勾配側溝			8号自由勾配側溝	m		88		
集水桝・マンホール工				式		1		
現場打ち集水桝			2-3号集水桝 600*600 ; 18-8-40(高炉) ); 法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝			2-4号集水桝 600*600 ; 18-8-40(高炉) ); 法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝			2-5号集水桝 600*600 ; 18-8-40(高炉) ); 法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝			2-6号集水桝 600*600 ; 18-8-40(高炉) ); 法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝			5-1号集水桝 700*700 ; 18-8-40(高炉) ); 法面作業補正無し	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 1			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
園路広場整備工				式		1			
舗装版撤去工				式		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版；舗装版厚4cm	式		1			
舗装版破碎			アスファルト舗装版；舗装版厚4cm	m2		553			
殻運搬			アスファルト殻	m3		22			
殻処分			アスファルト殻	m3		22			
舗装準備工				式		1			
不陸整正			補足材無し	m2		489			

## 工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 1			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正			補足材無し	m2		563			
コンクリート系舗装工				式		1			
インターロッキング 舗装 - 3			路盤材RC-30；直線配置3色色合せ；厚6cm；仕上り厚240mm	m2		176			
インターロッキング 舗装 - 4			路盤材RC-30；直線配置3色色合せ；厚6cm；仕上り厚290mm	m2		122			
公園コンクリート舗装			路盤材RC-30；仕上り厚100mm；18-8-40BB；仕上り厚100mm	m2		195			
園路縁石工				式		1			
コンクリート縁石-1			両面R；B種；標準タイプ	m		95			
コンクリート縁石-6			車両乗入れ部	m		11			

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 1			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート縁石-8			車両乗入れ部（斜型）	m		2		
舗装止め-1			A種	m		11		
舗装止め-2			C種	m		13		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	式		1		
埋戻し			土砂；流用土	式		1		
管理施設整備工				式		1		
車止め工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 1			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
車止め			鋼製；径60.5*2000*650	基		4			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			



工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 1			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	共通仮設	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			

