

工事数量総括表

| | | 工事名 | 公共汚水ます舗装復旧工事（その３） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|-----|------------------------|----|------|---------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装打換え工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | | | アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 | 式 | | 1 | | |
| 舗装版破碎 | | | アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 | m2 | | 660 | | |
| 舗装版破碎(小規模) | | | アスファルト舗装版 | m2 | | 410 | | |
| 殻運搬 | | | アスファルト殻 小規模 L=9.0km以下 | m3 | | 5 | | |
| 殻運搬 | | | アスファルト殻 小規模 L=12.0km以下 | m3 | | 9 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 公共汚水ます舗装復旧工事（その３） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|-----|----------------------------------|----|------|---------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | | | アスファルト殻 小規模 L=8.0km以下 | m3 | | 4 | | |
| 殻運搬 | | | アスファルト殻 小規模 L=11.0km以下 | m3 | | 3 | | |
| 殻運搬 | | | アスファルト殻 L=11.5km以下 | m3 | | 33 | | |
| 殻処分 | | | アスファルト殻 | m3 | | 54 | | |
| 不陸整正 | | | 補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均30mm 人力施工 | m2 | | 394 | | |
| 不陸整正 | | | 補足材有 再生碎石(RC-30) t=平均30mm 人力施工 | m2 | | 15 | | |
| 不陸整正 | | | 補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均30mm | m2 | | 658 | | |
| 基層 | | | 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m未満 PK-3 | m2 | | 15 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 公共汚水ます舗装復旧工事（その３） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|-----|--|----|------|---------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 表層 | | | 再生密粒度アスコン(13) t=50mm 1.4m未満 PK-3 | m2 | | 355 | | |
| 表層 | | | 再生密粒度アスコン(13) t=50mm 1.4m以上3 .0m以下 PK-3 | m2 | | 24 | | |
| 表層 | | | 再生密粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m超 PK -3 | m2 | | 658 | | |
| 表層 | | | 再生密粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m未満 PK-4 | m2 | | 15 | | |
| 表層 | | | 再生密粒度アスコン(13) t=50mm 1.4m未満 PK-3 | m2 | | 5 | | |
| 表層 | | | 再生密粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m未満 PK-3 | m2 | | 6 | | |
| 表層 | | | 開粒度アスコン(13) t=30mm 1.4m未満 | m2 | | 4 | | |
| 区画線工 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | 工事名 | 公共汚水ます舗装復旧工事（その3） | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | |
| 溶融式区画線 | 実線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し | m | | 47 | | | |
| 溶融式区画線 | 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m | | 56 | | | |
| 溶融式区画線 | セアラ 15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し | m | | 3 | | | |
| カラー路面標示（緑色） | 実線（緑色）W=30cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無 | m | | 2 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | | 50 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 公共汚水ます舗装復旧工事（その３） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|-----|-------------------|----|------|---------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 共通仮設 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 公共汚水ます舗装復旧工事（その３） | | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|--|-----|-------------------|----|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | | | 工事区分 | 共通仮設 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |