

工事数量総括表

		工事名	公共污水ます舗装復旧工事(北部地域)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m		181		
舗装版破碎(小規模)			アスファルト舗装版	m2		269		
殻運搬			舗装版;L=3.5km以下	m3		0.8		
殻運搬			舗装版;L=4.5km以下	m3		0.2		
殻運搬			舗装版;L=7.0km以下	m3		0.6		

工事数量総括表

		工事名	公共污水ます舗装復旧工事(北部地域)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			舗装版;L=9.0km以下	m3		6		
殻運搬			舗装版;L=12.0km以下	m3		6		
殻処分			アスファルト殻	m3		13		
不陸整正			補足材有 M-30;補足材厚30mm	m2		250		
不陸整正			補足材有 RC-30;補足材厚30mm	m2		18		
表層			再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満;プライムコート	m2		198		
表層			開粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満	m2		12		
表層			細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満;プライムコート	m2		6		

工事数量総括表

		工事名	公共汚水ます舗装復旧工事(北部地域)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満;ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2		53		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			実線(白)W=15cm;t=1.5mm;供用区間;排水性舗装無し	m		40		
熔融式区画線			ﾍﾞｰﾌﾟﾗ(白)W=45cm;t=1.5mm;供用区間;排水性舗装無し	m		7		
熔融式区画線			実線(緑)W=45cm;t=1.5mm;供用区間;排水性舗装無し	m		3		
熔融式区画線			矢印・記号・文字(白) W=15cm換算;t=1.5mm;供用区間;排水性舗装無し	m		7		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共污水ます舗装復旧工事(北部地域)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共汚水ます舗装復旧工事(北部地域)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		