

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工種・細目	規格	算 式	設計数量	単位	備考
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	小規模	12.90	12.9	10	m3
埋戻し	小規模 流用土	3.90	3.9	4	m3
土砂等運搬	現場～仮置場～現場	12.90 - 9.00 = 3.90	3.9	4	m3
土砂等運搬	現場～処分地 小規模 4tD 13km以下	12.90 - 3.90 = 9.00	9.0	9	m3
残土等処分	乾いた 礫質土	9.00	9.0	9	m3
側溝工					
自由勾配側溝	300*300	22.70 + 9.00 = 31.70	31.7	32	m
止水壁		2.00	2.0	2	箇所
間詰コンクリート	18-8-25BB	2.05	2.1	2	m3
既設擁壁復旧	H300	7.40	7.4	7	m
土間復旧		1.00	1.0	1	式
集水柵・マンホール工					
プレキャスト集水柵	可変勾配側溝用柵 300*300*500	1.00	1.0	1	箇所

No. 2

No. 2

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 3

[illegible]

数 量 計 算 書

No. 1

測 点	区間距離	床堀			埋戻			取壊(無筋)			間詰めコンクリート		
		断 面	平 均 面	立 積	断 面	平 均 面	立 積	断 面	平 均 面	立 積	断 面	平 均 面	立 積
No.0		0.20			0.10			0.10			0.00		
No.0 + 0.40	0.40	0.20	0.20	0.1	0.10	0.10	0.0	0.10	0.10	0.0	0.00	0.00	0.00
No.0 + 0.40	0.00	0.30			0.20			0.20			0.00		
No.0 + 2.00	1.60	0.50	0.40	0.6	0.20	0.20	0.3	0.20	0.20	0.3	0.15	0.08	0.13
No.0 + 4.00	2.00	0.40	0.45	0.9	0.20	0.20	0.4	0.20	0.20	0.4	0.08	0.12	0.24
No.0 + 4.00	0.00	0.50			0.20			0.10			0.08		
No.0 + 6.00	2.00	0.50	0.50	1.0	0.20	0.20	0.4	0.10	0.10	0.2	0.06	0.07	0.14
No.0 + 7.80	1.80	0.50	0.50	0.9	0.20	0.20	0.4	0.10	0.10	0.2	0.06	0.06	0.11
No.0 + 7.80	0.00	0.40			0.10			0.10			0.06		
No.0 + 10.00	2.20	0.40	0.40	0.9	0.10	0.10	0.2	0.10	0.10	0.2	0.05	0.06	0.13
No.0 + 15.00	5.00	0.40	0.40	2.0	0.10	0.10	0.5	0.10	0.10	0.5	0.05	0.05	0.25
No.0 + 20.00	5.00	0.40	0.40	2.0	0.10	0.10	0.5	0.10	0.10	0.5	0.04	0.05	0.25
No.0 + 25.00	5.00	0.40	0.40	2.0	0.10	0.10	0.5	0.10	0.10	0.5	0.09	0.07	0.35
No.0 + 30.00	5.00	0.30	0.35	1.8	0.10	0.10	0.5	0.10	0.10	0.5	0.06	0.08	0.40
No.0 + 32.30	2.30	0.30	0.30	0.7	0.10	0.10	0.2	0.10	0.10	0.2	0.00	0.03	0.07
											接続水路控除 0.3*0.07=		-0.02
合 計	32.3			12.9			3.9			3.5			2.05

No. 2

[illegible]

数 量 計 算 書

No. 3

測 点	区間距離	取壊(舗装)			路盤(下層)			路盤(上層)			不陸整正		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
No.0		1.50			0.30			0.30			1.00		
No.0 + 2.00	2.00	1.13	1.32	2.6	0.30	0.30	0.6	0.30	0.30	0.6	0.60	0.80	1.6
No.0 + 4.00	2.00	1.05	1.09	2.2	0.30	0.30	0.6	0.30	0.30	0.6	0.60	0.60	1.2
No.0 + 4.00	0.00	1.20			0.30			0.30			0.60		
No.0 + 6.00	2.00	1.16	1.18	2.4	0.30	0.30	0.6	0.30	0.30	0.6	0.60	0.60	1.2
No.0 + 6.00	0.00	2.79			0.30			0.30			2.23		
No.0 + 7.80	1.80	2.71	2.75	5.0	0.30	0.30	0.5	0.30	0.30	0.5	2.18	2.21	4.0
No.0 + 10.00	2.20	2.70	2.71	6.0	0.30	0.30	0.7	0.30	0.30	0.7	2.18	2.18	4.8
No.0 + 15.00	5.00	2.65	2.68	13.4	0.30	0.30	1.5	0.30	0.30	1.5	2.14	2.16	10.8
No.0 + 20.00	5.00	2.54	2.60	13.0	0.30	0.30	1.5	0.30	0.30	1.5	2.05	2.10	10.5
No.0 + 25.00	5.00	2.50	2.52	12.6	0.30	0.30	1.5	0.30	0.30	1.5	1.90	1.98	9.9
No.0 + 30.00	5.00	2.40	2.45	12.3	0.30	0.30	1.5	0.30	0.30	1.5	1.95	1.93	9.7
No.0 + 32.30	2.30	2.43	2.42	5.6	0.30	0.30	0.7	0.30	0.30	0.7	2.08	2.02	4.6
合 計	32.3			75.1			9.7			9.7			58.3

数 量 計 算 書

No. 4

測 点	区間距離	表層(1.4m未満)			表層(1.4m以上3.0m以下)								
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
No.0		1.30											
No.0 + 2.00	2.00	0.90	1.10	2.2									
No.0 + 4.00	2.00	0.90	0.90	1.8									
No.0 + 6.00	2.00	0.90	0.90	1.8									
No.0 + 6.00	0.00				2.53								
No.0 + 7.80	1.80				2.48	2.51	4.5						
No.0 + 10.00	2.20				2.48	2.48	5.5						
No.0 + 15.00	5.00				2.44	2.46	12.3						
No.0 + 20.00	5.00				2.35	2.40	12.0						
No.0 + 25.00	5.00				2.20	2.28	11.4						
No.0 + 30.00	5.00				2.25	2.23	11.2						
No.0 + 32.30	2.30				2.38	2.32	5.3						
合 計	32.3			5.8			62.2						

[illegible]

