

工事数量総括表

		工事名	加納白山公園池浚渫工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
施設整備				式		1			
給水設備工				式		1			
水栓類取付工				式		1			
仕切弁設置1			ソフトシール仕切弁 75A	箇所		1			
仕切弁設置2			ソフトシール仕切弁 100A	箇所		1			
作業土工				式		1			
掘削			土砂 小規模（標準以外）	m3		260			
埋戻し			土砂 現場制約あり	m3		10			

工事数量総括表

		工事名	加納白山公園池浚渫工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
埋戻し			砕砂 人力施工	m3		10			
土砂等運搬			土砂	m3		250			
残土処理工				式		1			
残土等処分			土砂	m3		250			
送水管敷設工				式		1			
送水管				式		1			
園路広場整備工				式		1			
舗装版撤去工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	加納白山公園池浚渫工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		14		
舗装版破碎(小規模)			アスファルト舗装版	m2		6		
殻運搬			アスファルト殻	m3		0.3		
殻処分			アスファルト殻	m3		0.3		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(歩道部)			再生クワッシャー RC-30;仕上り厚150mm	m2		6		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満	m2		6		
管理施設整備工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	加納白山公園池浚渫工事				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
スロープ設置工				式		1				
スロープ設置				箇所		1				
直接工事費				式		1				
共通仮設				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				

工事数量総括表

		工事名	加納白山公園池浚渫工事				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	共通仮設	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				

