

工事数量総括表

		工事名	市道水込 3 号線他側溝蓋改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	側溝蓋改修
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝蓋改修				式		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		160		
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別アスファルト舗装版	m2		59		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工	m3		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		3		

工事数量総括表

		工事名	市道水込 3 号線他側溝蓋改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	側溝蓋改修
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		3		
殻運搬			殻種別コンクリート殻 (鉄筋)	m3		1		
殻処分			殻種別コンクリート殻 (鉄筋)	m3		1		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		30		
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂(流用土)	m3		9		
残土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道水込 3 号線他側溝蓋改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	側溝蓋改修		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			現場～仮置場～現場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		9		
土砂等運搬			現場～処分地 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分				m3		20		
側溝工				式		1		
側溝蓋改修工				m		91		
側溝蓋撤去・設置工			U型側溝用グレチング 蓋 溝幅240用 再利用	枚		91		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道水込 3 号線他側溝蓋改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	側溝蓋改修
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クマツタツ RC-30;仕上り厚100mm	m2		46		
上層路盤(歩道部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		46		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		50		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道水込 3 号線他側溝蓋改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

