

本 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量 増減	摘 要
<取壊工>						
舗装版切断	As t=15cm以下	m		6		
舗装版破碎積込	小規模 t=5cm以内	m ²		13		
殻運搬	アスファルト殻	m ³		0.6		
建設廃材(投棄料)	アスファルト殻	m ³		0.6		
構造物取壊し	有筋 人力	m ³		1.7		φ900チューム管
殻運搬	コンクリート殻	m ³		1.7		
建設廃材(投棄料)	コンクリート殻	m ³		1.7		
<土工>						
床掘り	小規模 BH0.28m ³	m ³		59		
埋戻し	小規模 BH0.28m ³	m ³		39		流用土
<残土運搬工>						
土砂等運搬	4tダンプトラック L=2.2km	m ³		15		
整地	残土受け地での処理	m ³		15		

本 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量 増減	摘 要
<排水構造物工>						
現場打ち側溝	平均高H1525*W800 24-12-25BB	式		1		L=6.0m
<構造物工>						
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下	m3		6.4		L=3.0m 21.3/10*3=6.4
L形擁壁	H1600 車道用	m		4		
呑口工	18-8-40BB	式		1		
<舗装工>						
路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m2		6.0		歩道部
不陸整正	補足材M-30 平均3cm	m2		3.0		歩道部
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2		9.0		
<仮設工>						
水替工(据付・撤去)	ホソフ 口径50mm	箇所		1.0		
水替工(運転)	0以上6未満 作業時	日		6.0		

