





令和6年度

林道谷口大谷線横断改修工事  
長田園第1062号

# 金抜設計書(参考

(当初)

長浜市

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

項 目 名	内 容
事業主体名	長浜市
事業名	
地区名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事
施工場所	長浜市谷口町
工事番号	長田園第1062号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	滋賀県（県基準）
地区区分	湖北地区
工期	
積算体系年月	令和6年3月
単価期適用年月	令和6年7月一A
歩掛期適用年番号	令和5年99号一A
電力会社名	関西電力



事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・ 工事原価	1.000	式		
3 ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 共通仮設費	1.000	式		
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
		%		
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
		%		
9 ・ 一般管理費等				
		%		
10 処分費等 (直接工事費の内数)	1.000	式		
11 純工事費	1.000	式		

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
		%		

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 林道谷口大谷線	1.000	式		
・ ・ 取壊工	1.000	式		
・ ・ ・ 取壊工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 残土運搬工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土運搬工	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ 構造物工	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		





事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 林道谷口大谷線	1.000	式			
・ ・ 取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 取壊工	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	6.000	m			歩A・単A S単 27号
SPX015 SP 舗装版破碎積込 (小規模土工) 森林	13.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 12号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎, 機械積込 (小規模土工), 無し, 7.0km以下	0.600	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 17号
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	0.600	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 1号
S02721 【構造物取壊し】 有筋, 制約無し, 人力, 昼間施工	1.700	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 3号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎, 機械積込 (小規模土工), 無し, 7.0km以下	1.700	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 17号
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.700	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 2号
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	59.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 11号
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外 (小規模), 土砂, -	39.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 13号
合 計					

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 残土運搬工	1.000	式			
・ ・ ・ 残土運搬工	1.000	式			1 式当たり
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 .5km以下	15.000	m3			歩A・単A S単 9号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, あり	15.000	m3			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水構造物工	1.000	式			1 式当たり
T00001 現場打ち側溝	1.000	式			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ 構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 構造物工	1.000	式			1 式当たり
SPX064 SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 有り, 無し, 一般養生, 延長無し, 18-8-40(高炉)	6.400	m3			歩A・単A S単 15号
T00002 L形擁壁 H1600	4.000	m			歩A・単A T単 2号
T00003 呑口工	1.000	式			歩A・単A T単 3号

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式			1 式当たり
SPX159 SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工, 100mm, 粒度調整碎石 M-30, あり	6.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 24号
SPX159 不陸整正 1層施工, 30mm, 粒度調整碎石 M-30, あり	3.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 25号
SPX162 SP 表層(車道・路肩部) 森林 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート, 密粒度ア スコン	9.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 26号
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 水替工	1.000	式			1 式当たり
SPH404 水替工(小口径) (ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所			歩A・単A S単 8号
SPH403 水替工(小口径) (ポンプ運転) 0以上6未満, 作業時排水	6.000	日			歩A・単A S単 7号
合 計					

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 2号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 3号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, 制約無, 人力, 昼間施工			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業区分	有筋		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	2) 制約状況	制約無		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	人力				
	4) 施工区分 II	昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	SD345				
	2) 径区分	D16				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 5号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 6号 ***					

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再 利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 9) 法面小段面 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 7号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上6未満, 作業時排水			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 排水量区分(m3/h) 2) 排水区分 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	0以上6未満 作業時排水 あり				
R01002	特殊作業員		人			
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日			



事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	諸雑費					
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 8 号 ***					
SPH404	水替工 (小口径) (ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水替工 (小口径) (ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 口径区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	ポンプ口径50mm 普通作業員		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 9 号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模, バック山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	, 無し, 2.5km以下			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離(km) 6) 90分を超える通勤時間	2.5km以下 0分				
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- あり				
	5) 普通作業員(山林砂防工) 6) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
SPX015	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 森林			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	2)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	上記以外(小規模), 土砂, -			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	上記以外(小規模)				
	2)土質	土砂				
	3)締固めの有無	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 15号 ***					
SPX064	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,有り,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎碎石の有無	2.0m以上5.0m以下 有り				
	3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工) 9)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無	1.0mを超え2.0m以下 有り				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
P96003	プレキャストL形擁壁 壁高1600mm 標準底版長1230mm SL-K(C2タイフ)同等品		個			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 17号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 穀発生作業	舗装版破碎				
	2) 積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離(km)	7.0km以下				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25 (20) (高炉), -,			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	一般養生, -, -, -, あり			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	-				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
J02077	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)		m3			
	単 価		m3			

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 一般			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	養生, -, -, -, あり			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	-				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単－ 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	, -, -, あり			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	



事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 23号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 24号 ***					
SPX159	SP 上層路盤(歩道部) 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工, 100mm, 粒度調整碎石 M-30, あり			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 全仕上り厚	1層施工 100.000mm				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	粒度調整碎石 M-30 あり				

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単－ 25号 ***					
SPX159	不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工, 30mm, 粒度調整碎石 M-30, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)全仕上り厚	1層施工 30.000mm				
	3)材料 4)長期割引単価区分	粒度調整碎石 M-30 あり				
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単－ 26号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート, 密粒度アスコン			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 密粒度アスコン				
	3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚	フライムコート 50.000mm				

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料選択用アスファルト混合物規格 7)90分を超える通勤時間	再生密粒度アスコン(13) 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 27号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体	- -				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m			

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	現場打ち側溝		式		1.000	歩A 式 当たり算出
P96002	グレーチング (受枠含) B800 L1000 T-25 普通目 すべり止め	6.000	枚			
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を 行なわない	6.000	枚			S単 6号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25 (20) (高炉), -, 一般養生, -, -, あり	5.900	m <sup>3</sup>			S単 18号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	38.700	m <sup>2</sup>			S単 21号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.203	ton			S単 4号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.127	ton			S単 5号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40 (高炉), -, 一般養生, -, -, -, あり	1.700	m <sup>3</sup>			S単 19号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート	2.400	m <sup>2</sup>			S単 22号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 2号 ***					

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00002	L形擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H1600					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, あり	10.000	m			S単 16号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	呑口工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, -, -, あり	0.600	m <sup>3</sup>			S単 20号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	3.300	m <sup>2</sup>			S単 23号
SPX034	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, あり	3.500	m <sup>2</sup>			S単 14号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			