

工事数量総括表

		工事名	速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
管路				式		1				
管きょ工(開削)<管径200mm>				式		1				
管路土工				式		1				
管路掘削			PRP 200	式		1				
管路埋戻			PRP 200	式		1				
発生土処理			現場～仮置場～現場	式		1				
発生土処理			現場～仮置場～処分地	式		1				
管布設工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
リブ付硬質塩化ビニル管				m		186				
管基礎工				式		1				
碎石基礎				m		186				
管路土留工				式		1				
ALC矢板土留			掘削深 2.0m以下	式		1				
ALC矢板土留			掘削深 2.5m以下	式		1				
ALC矢板質料				式		1				
軽量支保材質料				式		1				

工事数量総括表

		工事名	速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)	当初	事業区分		下水道	
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
開削水替工				式		1		
開削水替				式		1		
マンホール工				式		1		
組立マンホール工				式		1		
組立1号マンホール			T-14(600) 平均マンホール深H=1.552m	箇所		4		
小型マンホール工				式		1		
小型マンホール			塩ビマンホール(300) 平均マンホール深H=1.448m	箇所		1		
取付管およびます工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)	当初	事業区分		下水道	
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路土工				式		1		
管路掘削				式		1		
管路埋戻				式		1		
発生土処理			現場～仮置場～現場	式		1		
発生土処理			現場～仮置場～処分地	式		1		
ます設置工				式		1		
ます			塩ビ汚水柵200-出150(3方)平均柵深H=0.800m(施工規模5箇所以上)	箇所		7		
取付管布設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)	当初	事業区分		下水道	
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
取付管			VU管 150 短管、ゴム輪(施工規模5箇所以上)	箇所		7		
付帯工				式		1		
舗装版破碎工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		10		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		10		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		209		
アスファルト舗装復旧工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)		当初	事業区分	下水道	
						工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クマツラン RC-30;仕上り厚100mm	m2		209		
上層路盤(歩道部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm	m2		209		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		209		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
事業損失防止施設費				式		1		
事業損失防止施設費			試験掘削 W=1.0m L=2.0m H=1.5m	式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		