

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町） |    |      | 当初   | 事業区分 |    | 下水道 |  |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----|-----|--|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 管路 |     |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |     |  |
| 管路            |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |    |     |  |
| 管きょ工(開削)      |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |    |     |  |
| 管路土工          |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |    |     |  |
| 管路掘削          |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |    |     |  |
| 管路埋戻          |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |    |     |  |
| 発生土処理         |  |     | 現場～処分地              | 式  |      | 1    |      |    |     |  |
| 発生土処理         |  |     | 現場～仮置場～現場           | 式  |      | 1    |      |    |     |  |
| 管布設工          |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |    |     |  |

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）     |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道 |
|---------------|--|-----|-------------------------|----|------|------|------|-----|
|               |  |     |                         |    |      |      | 工事区分 | 管路  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                      | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要  |
| リブ付硬質塩化ビニル管   |  |     | リブ管 200                 | m  |      | 44   |      |     |
| 管基礎工          |  |     |                         | 式  |      | 1    |      |     |
| 碎石基礎          |  |     | RC-30 t=40.6cm          | m  |      | 44   |      |     |
| 開削水替工         |  |     |                         | 式  |      | 1    |      |     |
| 開削水替          |  |     |                         | 日  |      | 2    |      |     |
| マンホール工        |  |     |                         | 式  |      | 1    |      |     |
| 組立マンホール工      |  |     |                         | 式  |      | 1    |      |     |
| 組立1号マンホール     |  |     | 平均マンホール深2.002 蓋の耐荷重T-14 | 箇所 |      | 1    |      |     |

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）              | 当初 | 事業区分 |      | 下水道  |    |
|---------------|--|-----|----------------------------------|----|------|------|------|----|
|               |  |     |                                  |    | 工事区分 | 管路   |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                               | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 内副管           |  |     | VU 150 内副管 段差0.629               | 箇所 |      | 1    |      |    |
| 小型マンホール工      |  |     |                                  | 式  |      | 1    |      |    |
| 小型マンホール       |  |     | 塩ビ 300 平均マンホール深1.398 蓋の耐荷重 T -14 | 箇所 |      | 1    |      |    |
| 取付管およびます工     |  |     |                                  | 式  |      | 1    |      |    |
| 管路土工          |  |     |                                  | 式  |      | 1    |      |    |
| 管路掘削          |  |     |                                  | 式  |      | 1    |      |    |
| 管路埋戻          |  |     |                                  | 式  |      | 1    |      |    |
| 発生土処理         |  |     | 現場～処分場                           | 式  |      | 1    |      |    |

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町） |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道 |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|-----|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 管路  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要  |
| 発生土処理         |  |     | 現場～仮置場～現場           | 式  |      | 1    |      |     |
| ます設置工         |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| ます            |  |     | 塩ビ 200 深さ1.3m       | 箇所 |      | 1    |      |     |
| 取付管布設工        |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| 取付管           |  |     | 塩ビ VU 150           | 箇所 |      | 1    |      |     |
| 付帯工           |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| 舗装版破碎工        |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| 舗装版切断         |  |     | アスファルト t 15cm       | 式  |      | 1    |      |     |

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）        |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道 |
|---------------|--|-----|----------------------------|----|------|------|------|-----|
|               |  |     |                            |    |      |      | 工事区分 | 管路  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                         | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要  |
| 舗装版破碎         |  |     | アスファルト t 10cm              | m2 |      | 43   |      |     |
| 殻運搬           |  |     | アスファルト 処分費含む               | m3 |      | 1.3  |      |     |
| アスファルト舗装復旧工   |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |     |
| フィルター層        |  |     | 砕砂 t=5cm 0.074mmふるい通過量6%以下 | m2 |      | 43   |      |     |
| 下層路盤(歩道部)     |  |     | RC-30 t=10cm               | m2 |      | 43   |      |     |
| 表層(歩道部)       |  |     | 再生密粒度As13 t=3cm 乳剤:無       | m2 |      | 43   |      |     |
| 仮設工           |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |     |
| 交通管理工         |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |     |

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町） |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道 |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|-----|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 管路  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要  |
| 交通誘導警備員       |  |     | 交通誘導警備員B            | 式  |      | 1    |      |     |
| 直接工事費         |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| 共通仮設          |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| 純工事費          |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| 現場管理費         |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| 工事原価          |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |
| 一般管理費等        |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |     |

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町） |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道  |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|------|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 共通仮設 |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要   |
| 工事価格          |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |      |
| 消費税相当額        |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |      |
| 工事費計          |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |      |
|               |  |     |                     |    |      |      |      |      |
|               |  |     |                     |    |      |      |      |      |
|               |  |     |                     |    |      |      |      |      |
|               |  |     |                     |    |      |      |      |      |
|               |  |     |                     |    |      |      |      |      |
|               |  |     |                     |    |      |      |      |      |