

工事数量総括表

		工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装修繕工（内保中排水区）				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm	m2		631		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		32		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		32		
不陸整正			補足材有り；補足材種類・規格粒度調整 砕石 M-30；補足材整正厚29mm以上34mm 未満	m2		631		
表層			材料種類再生密粒度アスコ(20)；舗装厚5 0mm；平均幅員3.0m超	m2		631		

工事数量総括表

	工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		20			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		31			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		10			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セーブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		2			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
舗装復旧工（公共汚水ます）		式		1			

工事数量総括表

		工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1		
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別アスファルト舗装	m2		52		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		318		
殻運搬			殻種別舗装版破碎（小規模） 距離28.5km以下	m3		3		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		16		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		19		
不陸整正			路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整 碎石M-30;仕上り厚30mm	m2		52		

工事数量総括表

	工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 砕石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm 未満	m2		318			
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		52			
表層	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		318			
付帯工		式		1			
人孔蓋調整		箇所		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		2			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		9			

工事数量総括表

		工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
舗装復旧工（公共汚水ます 特環）				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1		
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別アスファルト舗装	m2		28		
殻運搬			殻種別舗装版破碎（小規模） 距離28.5km以下	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎（小規模） 距離17.0km以下	m3		1		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		1		
不陸整正			路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整 碎石M-30;仕上り厚30mm	m2		28		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		28		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

