

本 工 事 数 量 集 計 表

路線名：市道高時川右岸落川小倉線

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路維持					
道路土工					
路肩盛土工					
路体盛土	施工幅員2.5m未満	数量計算書より10.1	10	m3	
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	4.75+5.5010.3	10	m	
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	数量計算書より824.6	820	m2	
殻運搬	殻種別舗装版破砕	824.6*0.0541.2	41	m3	
殻処分	殻種別アスファルト殻	824.6*0.0541.2	41	m3	
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満	数量計算書より790.2	790	m2	
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	数量計算書より790.2	790	m2	
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員		1.01.0	1	式	

数 量 計 算 書

No.1

測 点	区間距離	舗装版取壊し			不陸整正			表層工					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
No.0		4.75			4.75			4.75					
+ 20.00	20.000	4.80	4.78	95.6	4.70	4.73	94.6	4.70	4.73	94.6			
+ 40.00	20.000	4.75	4.78	95.6	4.70	4.70	94.0	4.70	4.70	94.0			
+ 60.00	20.000	4.90	4.83	96.6	4.70	4.70	94.0	4.70	4.70	94.0			
+ 80.00	20.000	4.80	4.85	97.0	4.70	4.70	94.0	4.70	4.70	94.0			
No.1 + 0.00	20.000	4.80	4.80	96.0	4.70	4.70	94.0	4.70	4.70	94.0			
+ 20.00	20.000	4.75	4.78	95.6	4.70	4.70	94.0	4.70	4.70	94.0			
+ 40.00	20.000	5.15	4.95	99.0	4.70	4.70	94.0	4.70	4.70	94.0			
+ 60.00	20.000	5.40	5.28	105.6	4.70	4.70	94.0	4.70	4.70	94.0			
+ 68.00	8.000	5.50	5.45	43.6	4.70	4.70	37.6	4.70	4.70	37.6			
小 計	168.0			824.6			790.2			790.2			0.0
合 計	168.0			824.6			790.2			790.2			0.0

数 量 計 算 書

No.1

測点	区間距離	路肩盛土		
		断面	平均断面	立積
No.0		0.06		
+ 20.00	20.000	0.06	0.06	1.2
+ 40.00	20.000	0.06	0.06	1.2
+ 60.00	20.000	0.06	0.06	1.2
+ 80.00	20.000	0.06	0.06	1.2
No.1 + 0.00	20.000	0.06	0.06	1.2
+ 20.00	20.000	0.06	0.06	1.2
+ 40.00	20.000	0.06	0.06	1.2
+ 60.00	20.000	0.06	0.06	1.2
+ 68.00	8.000	0.06	0.06	0.5
小計	168.0			10.1
合計	168.0			10.1