

工事数量総括表

		工事名	令和6年度 長北建第31号 市道小観音寺横山線舗装修繕工事	当初		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		2		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
残土等処分			普通残土	m3		2		
路肩盛土工				式		1		
路肩盛土			山土 路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3		2		

工事数量総括表

		工事名	令和6年度 長北建第31号 市道小観音寺横山線舗装修繕工事	当初		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		34		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		700		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		35		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		35		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 砕石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm 未満	m2		694		
表層			材料種類再生密粒度アスロ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		694		

工事数量総括表

		工事名	令和6年度 長北建第31号 市道小観音寺横山線舗装修繕工事	当初		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		240		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		35		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		33		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分白線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		22		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和6年度 長北建第31号 市道小観音寺横山線舗装修繕工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和6年度 長北建第31号 市道小観音寺横山線舗装修繕工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	共通仮設	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

