

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工種・細目	規格	算 式	設計数量	単位	備考
道路土工					
<掘削工>					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	$0.02 * 87.00 = 1.74$	1.7	2	m3
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混)	1.74	1.7	2	m3
残土処分	普通残土	1.74	1.7	2	m3
<路肩盛土工>					
路肩盛土	山土 路体(築堤)盛土 2.5m未満	$0.02 * 87.00 = 1.74$	1.7	2	m3
舗装工					
<舗装打ち替え工>					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	$6.10 + 9.60 + 8.80 + 6.15 + 4.30 - 0.70 * 2.00 = 33.6$	33.6	34	m
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	別紙数量計算書より 698.9	698.9	700	m2
殻運搬	殻種別舗装版破碎	$698.9 * 0.05 = 34.95$	35.0	35	m3
殻処分	殻種別アスファルト殻	34.95	35.0	35	m3
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満	別紙数量計算書より 693.8	693.8	694	m2
表層 (車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	別紙数量計算書より 693.8	693.8	694	m2

No. 2

No. 2

数 量 計 算 書

No. 1

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正			表層			幅 員	平 均 員	平 積
		幅 員	平 均 員	平 積	幅 員	平 均 員	平 積	幅 員	平 均 員	平 積			
No.0		6.10			6.10			6.10					
No.0 + 4.70	4.70	6.15	6.13	28.8	6.15	6.13	28.8	6.15	6.13	28.8			
No.0 + 5.90	1.20	6.70	6.43	7.7	6.70	6.43	7.7	6.70	6.43	7.7			
No.0 + 15.50	9.60	6.80	6.75	64.8	6.80	6.75	64.8	6.80	6.75	64.8			
No.0 + 15.50	0.00	6.25			6.25			6.25	6.53	0.0			
No.0 + 20.00	4.50	6.20	6.23	28.0	6.20	6.23	28.0	6.20	6.23	28.0			
No.0 + 40.00	20.00	6.20	6.20	124.0	6.20	6.20	124.0	6.20	6.20	124.0			
No.0 + 60.00	20.00	6.30	6.25	125.0	6.30	6.25	125.0	6.30	6.25	125.0			
No.0 + 80.00	20.00	6.40	6.35	127.0	6.40	6.35	127.0	6.40	6.35	127.0			
No.1	20.00	6.30	6.35	127.0	6.30	6.35	127.0	6.30	6.35	127.0			
No.1 + 0.70	0.70	6.30	6.30	4.4	6.30	6.30	4.4	6.30	6.30	4.4			
No.1 + 0.70	0.00	7.10			7.10			7.10					
No.1 + 4.00	3.30	7.30	7.20	23.8	7.30	7.20	23.8	7.30	7.20	23.8			
No.1 + 5.00	1.00	6.90	7.10	7.1	6.90	7.10	7.1	6.90	7.10	7.1			
No.1 + 6.50	1.50	6.10	6.50	9.8	6.10	6.50	9.8	6.10	6.50	9.8			
No.1 + 10.00	3.50	6.15	6.13	21.5	6.15	6.13	21.5	6.15	6.13	21.5			
横断水路控除					0.7*7.3=		-5.1	0.7*7.3=		-5.1			
合 計	110.0			698.9			693.8			693.8			