

工事数量総括表

		工事名	高月町渡岸寺地区消雪ポンプ設備修繕工事			当初	事業区分	機械設備
							工事区分	消融雪設備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
製作工				式		1		
消融雪設備製作				式		1		
ポンプ 設備製作				式		1		
取水ポンプ			深井戸水中ポンプ ;口径125mm;出力37kW ;電圧200V	台		1		
操作制御設備				式		1		
水位検知器(消融雪)			電極式	式		1		
純製作費				式		1		
製作原価				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	高月町渡岸寺地区消雪ポンプ設備修繕工事	当初	事業区分	機械設備		
					工事区分	消融雪設備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
据付工				式		1		
消融雪設備据付				式		1		
消雪井戸洗淨				式		1		
簡易揚水試験			既設電源使用	回		2		
ポンプ・電気設備点検				箇所		1		
井内水中カメラ調査			深度100m	回		2		
井内高圧洗淨			深度100m,スクリーン長50m	式		1		
井内エアリフト浚渫			深度100m	式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	高月町渡岸寺地区消雪ポンプ設備修繕工事	当初	事業区分	機械設備		
					工事区分	消融雪設備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
堆積物（汚水）運搬処理				m3		1		
報告書作成				式		1		
ポンプ 設備据付工				式		1		
引上げ(ポンプ)			深井戸水中ポンプ；口径125mm；揚水管長30.25m	式		1		
据付(ポンプ)			深井戸水中ポンプ；口径125mm；揚水管長30.25m	式		1		
材料費				式		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	高月町渡岸寺地区消雪ポンプ設備修繕工事			当初	事業区分		機械設備
							工事区分	消融雪設備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
据付間接費				式		1			
据付工事原価				式		1			
工事原価				式		1			

工事数量総括表

		工事名	高月町渡岸寺地区消雪ポンプ設備修繕工事			当初	事業区分	機械設備
							工事区分	消融雪設備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

