

工事数量総括表

		工事名	市道大路相撲庭線他区画線工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		1,920		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		1,090		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分白線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		41		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		330		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分カラー路面標示(緑色)実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		200		

工事数量総括表

		工事名	市道大路相撲庭線他区画線工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線消去		施工方法区分削取り式 15cm換算		m		39		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道大路相撲庭線他区画線工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

