

工事数量総括表

		工事名	都市計画道路大戌亥山階線舗装工事(第一期)			当初	事業区分		道路新設・改築	
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
舗装				式		1				
舗装工				式		1				
舗装準備工				式		1				
不陸整正(車道部)			補足材無し	m2		1,300				
不陸整正(歩道部・乗入部)			補足材無し	m2		490				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工				式		1				
下層路盤(車道部)			再生砕石(RC-30)、t=15cm	m2		1,300				
上層路盤(車道部)			粒度調整砕石(M-30)、t=15cm	m2		1,300				

工事数量総括表

		工事名	都市計画道路大戌亥山階線舗装工事(第一期)			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
基層(車道部)			再生粗粒度アスコン(20)、t=5cm、W=3.0m超、PK-3	m2		1,300			
透水性舗装工				式		1			
フィルター層(歩道部)			砂、t=5cm	m2		414			
路盤(歩道部)			再生碎石(RC-30)、t=10cm	m2		414			
表層(歩道部)			開粒度AS(13)、t=3cm、W=2.4m以上	m2		414			
乗入舗装工				式		1			
路盤(乗入部)			再生碎石(RC-30)、t=25cm	m2		76			
表層(乗入部)			再生密粒度AS(13)、t=5cm、W=1.4m以上	m2		76			

工事数量総括表

		工事名	都市計画道路大戌亥山階線舗装工事(第一期)			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員			B	式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	都市計画道路大戌亥山階線舗装工事(第一期)			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		