

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 2			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
基盤整備				式		1		
敷地造成工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土砂；小規模（標準）	式		1		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
施設整備				式		1		
園路広場整備工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 2	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装準備工				式		1		
不陸整正			補足材無し	m2		435		
不陸整正			補足材無し	m2		1,960		
アスファルト系舗装工				式		1		
公園アスファルト舗装			路盤材 RC-30 ; 厚100mm ; 表層材 再生密粒度アスコン(13) ; 厚30mm	m2		194		
公園アスファルト舗装-1			路盤材 RC-30 ; 厚150mm ; 表層材 再生密粒度アスコン(13) ; 厚40mm	m2		1,390		
透水性アスファルト舗装			表層材 改質 型 ; 自然色 ; 透水タイプ ; 厚40mm	m2		806		
透水性アスファルト舗装			路盤材 RC-30 ; 厚150mm フィルター材 ; 砕砂 ; 50mm	m2		674		

工事数量総括表

	工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 2			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
園路縁石工		式		1			
見切り材 - 3	見切材 ; H42mm*L2000 ; アルミツツ*	m		44			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	溶融式手動 ; 実線 15cm ; 塗布厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m		120			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 7 工区その 2			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		