

工事数量総括表

		工事名	木之本西幹線投入点(17)舗装復旧工事(難波工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1		
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		258		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		1,110		
殻運搬			殻種別舗装版破碎(小規模)	m3		13		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		56		

工事数量総括表

		工事名	木之本西幹線投入点(17)舗装復旧工事(難波工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		69		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 碎石 M-30;補足材整正厚30mm 小規模	m2		258		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 碎石 M-30;補足材整正厚30mm	m2		1,110		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		1,240		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		137		
路肩盛土工				式		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	木之本西幹線投入点(17)舗装復旧工事(難波工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		200		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		30		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セーラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		40		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		49		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		

工事数量総括表

		工事名	木之本西幹線投入点(17)舗装復旧工事(難波工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	木之本西幹線投入点(17)舗装復旧工事(難波工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

