

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	単価契約(舗装)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
単価契約(舗装)				式		1		
道路維持修繕工				式		1		
道路維持修繕工				式		1		
基層(車道・路肩部)			再生粗粒度ｱｽﾌﾟﾙ20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
基層(車道・路肩部)			再生粗粒度ｱｽﾌﾟﾙ20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
基層(車道・路肩部)			再生粗粒度ｱｽﾌﾟﾙ20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ13 t=40mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	単価契約(舗装)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン13 t=40mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン13 t=40mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン13 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)			再生密粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)			再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
上層路盤(車道・路肩部)			粒度調整碎石:M-30 t=100mm	m2		1		
上層路盤(車道・路肩部)			労務のみ t 150mm	m2		1		
下層路盤(車道・路肩部)			再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ:RC-30 t=100mm	m2		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			労務のみ t 200mm	m2		1		
再生クラッシャー			RC-30	m3		1		
粒度調整碎石			M-30	m3		1		
アスカーフ			再生細粒度アスコン13 125cm2以上140cm2未満	m		1		
アスカーフ			再生細粒度アスコン13 140cm2以上155cm2未満	m		1		
アスカーフ			再生細粒度アスコン13 155cm2以上175cm2未満	m		1		
アスカーフ			再生細粒度アスコン13 175cm2以上195cm2未満	m		1		
アスカーフ			再生細粒度アスコン13 195cm2以上215cm2未満	m		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	単価契約(舗装)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
アスカ-プ			再生細粒度アスコン13 215cm2以上235cm2未満	m		1			
アスカ-プ			再生細粒度アスコン13 235cm2以上255cm2未満	m		1			
プライムコート			PK-3(材料のみ)(収率含む)	m2		1			
タックコート			PK-4(材料のみ)(収率含む)	m2		1			
表層(歩道部)			再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1			
表層(歩道部)			再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上 瀝青散布無	m2		1			
透水性アスファルト舗装			開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満	m2		1			
透水性アスファルト舗装			開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上2.4m未満	m2		1			

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フィルター層			砕砂 40 t < 60mm	m2		1		
上層路盤(歩道部)			労務のみ t 150mm	m2		1		
下層路盤(歩道部)			労務のみ t 200mm	m2		1		
舗装版破碎			アスファルト舗装版破碎・積込 t 15cm 障害無し 騒・振対策不要	m2		1		
舗装版破碎			アスファルト舗装版破碎・積込 15 < t 40cm 障害無し 騒・振対策不要	m2		1		
舗装版破碎			アスファルト舗装版破碎・積込 t 4cm 障害有り	m2		1		
舗装版破碎			アスファルト舗装版破碎・積込 4 < t 10cm 障害有り	m2		1		
舗装版破碎			アスファルト舗装版破碎・積込 10 < t 15cm 障害有り	m2		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	単価契約(舗装)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装版破碎			アスファルト舗装版破碎・積込 15 < t 30cm 障害有り	m2		1			
舗装版破碎(小規模)			t 5cm	m2		1			
不陸整正			機械 補足材無	m2		1			
不陸整正			人力 補足材無	m2		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版切断 t 15cm	m		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版切断 15 < t 30cm	m		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版切断 30 < t 40cm	m		1			
舗装版切断			コンクリート舗装版切断 t 15cm	m		1			

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			アスファルト殻運搬 人力積込 L=8.0km以下	m3		1		
殻運搬			アスファルト殻運搬 機械積込 t 15cm L=10.5km以下	m3		1		
殻運搬			アスファルト殻運搬 機械積込 t > 15cm L=9.0km以下	m3		1		
殻運搬			アスファルト殻運搬（小規模） L=8.0km以下	m3		1		
殻処分			アスファルト殻 受入先：(株)山豊	m3		1		
掘削			土砂 小規模 標準	m3		1		
掘削			土砂 小規模 標準以外	m3		1		
土砂等運搬			小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=0.2km以下	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)				当初	事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	単価契約(舗装)	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土砂等運搬			小規模 0km以下	BH山積0.28m3 4t積級 L=1.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 5km以下	BH山積0.28m3 4t積級 L=1.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 0km以下	BH山積0.28m3 4t積級 L=2.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 0km以下	BH山積0.28m3 4t積級 L=3.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 5km以下	BH山積0.28m3 4t積級 L=3.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 5km以下	BH山積0.28m3 4t積級 L=4.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 5km以下	BH山積0.28m3 4t積級 L=5.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 0km以下	BH山積0.28m3 4t積級 L=7.	m3		1			

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)				当初	事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	単価契約(舗装)		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
土砂等運搬			小規模	BH山積0.28m3	4t積級	L=9.0km以下	m3		1		
土砂等運搬			小規模	BH山積0.28m3	4t積級	L=12.0km以下	m3		1		
土砂等運搬			小規模	BH山積0.28m3	4t積級	L=17.0km以下	m3		1		
土砂等運搬			小規模	BH山積0.28m3	4t積級	L=27.0km以下	m3		1		
土砂等運搬			小規模	BH山積0.13m3	2t積級	L=0.3km以下	m3		1		
土砂等運搬			小規模	BH山積0.13m3	2t積級	L=1.0km以下	m3		1		
土砂等運搬			小規模	BH山積0.13m3	2t積級	L=1.5km以下	m3		1		
土砂等運搬			小規模	BH山積0.13m3	2t積級	L=2.5km以下	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)				当初	事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	単価契約(舗装)	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土砂等運搬			小規模 0km以下	BH山積0.13m3 2t積級 L=3.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 5km以下	BH山積0.13m3 2t積級 L=3.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 5km以下	BH山積0.13m3 2t積級 L=4.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 0km以下	BH山積0.13m3 2t積級 L=5.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 5km以下	BH山積0.13m3 2t積級 L=6.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 0km以下	BH山積0.13m3 2t積級 L=8.	m3		1			
土砂等運搬			小規模 .0km以下	BH山積0.13m3 2t積級 L=11	m3		1			
土砂等運搬			小規模 .0km以下	BH山積0.13m3 2t積級 L=15	m3		1			

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=24.0km以下	m3		1		
整地			残土受入れ地での処理	m3		1		
山土			盛土用	m3		1		
夕ハ° 締固め				m3		1		
路肩盛土			施工幅員2.5m未満	m3		1		
基礎碎石			労務のみ 7.5cm < t 12.5cm	m2		1		
基礎碎石			労務のみ 12.5cm < t 17.5cm	m2		1		
基礎碎石			労務のみ 17.5cm < t 20.0cm	m2		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)				当初	事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	単価契約(舗装)	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
再生クラッシュ			RC-40		m3		1			
コンクリート			無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-4 0BB		m3		1			
コンクリート			無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-2 5H		m3		1			
コンクリート			無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12- 25(20)BB		m3		1			
コンクリート			無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12- 25H		m3		1			
コンクリート			小型構造物 人力打設 18-8-40BB		m3		1			
コンクリート			小型構造物 人力打設 21-8-25H		m3		1			
コンクリート			小型構造物 人力打設 24-12-25(20) BB		m3		1			

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	単価契約(舗装)	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート			小型構造物 人力打設 24-12-25H		m3		1		
コンクリート			小型車割増		m3		1		
型枠			一般型枠 無筋・鉄筋構造物		m2		1		
型枠			一般型枠 小型構造物		m2		1		
型枠			一般型枠 均しコンクリート		m2		1		
鉄筋			SD345 D13 一般構造物		t		1		
鉄筋			SD345 D16～25 一般構造物		t		1		
鉄筋			SD345 D13 差筋及び杭頭処理		t		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	単価契約(舗装)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鉄筋			SD345 D16 ~ 25 差筋及び杭頭処理	t		1		
コンクリート削孔			削孔径:10 < 30mm 削孔深:30 h< 200mm	孔		1		
コンクリート削孔			削孔径:10 < 30mm 削孔深:200 h 400mm	孔		1		
コンクリート構造物取壊し			コンクリート(無筋) 人力施工	m3		1		
コンクリート構造物取壊し			コンクリート(有筋) 人力施工	m3		1		
殻運搬			コンクリート(無筋・有筋)殻運搬 人力積込 L=8.0km以下	m3		1		
コンクリート殻投棄料			コンクリート塊(無筋) 受入先：(株)山豊	m3		1		
コンクリート殻投棄料			コンクリート塊(有筋) 受入先：(株)山豊	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り			土砂 小規模	m3		1		
埋戻し			土砂 小規模	m3		1		
交通誘導員B			昼間勤務(時間)	時間		1		
交通誘導員B			夜間勤務(時間)	時間		1		
交通誘導員B			昼間勤務	人日		1		
敷鉄板設置撤去工				m2		1		
敷鉄板賃料(鋼板)			22 × 1524 × 3048 90日(3カ月)以内	枚・日		1		
敷鉄板整備費			22 × 1524 × 3048	枚		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	単価契約(舗装)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
蓋及び調整コンクリート据付			調整ブロック有(珪砂工含む)	箇所		1		
蓋及び調整コンクリート据付			調整ブロック無(珪砂工含む)	箇所		1		
ブロック据付工			斜壁,直壁等,スラブ(珪砂工含む)	個		1		
コンクリートはつり(調整用)			平均はつり厚3cm以下	m2		1		
コンクリートはつり(調整用)			平均はつり厚3cmを超え6cm以下	m2		1		
仕切弁ボックス設置			円形1号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス設置			円形2号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス撤去			円形1号 30kg未満	個		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仕切弁ボックス撤去			円形2号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス設置			角形1号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス設置			角形2号 30kg以上60kg未満	個		1		
仕切弁ボックス撤去			角形1号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス撤去			角形2号 30kg以上60kg未満	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置			円形1号 30kg未満(調整リング、上部壁)	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置			円形2号 30kg未満(調整リング、上部壁)	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去			円形1号 30kg未満(調整リング、上部壁)	個		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	単価契約(舗装)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
レジンコンクリート製ホックス撤去			円形2号 30kg未満(調整リング、上部壁)	個		1			
レジンコンクリート製ホックス設置			角形1号 30kg未満(調整リング)	個		1			
レジンコンクリート製ホックス設置			角形1号 30kg以上60kg未満(上部壁)	個		1			
レジンコンクリート製ホックス設置			角形2号 30kg未満(調整リング)	個		1			
レジンコンクリート製ホックス設置			角形2号 30kg以上60kg未満(上部壁)	個		1			
レジンコンクリート製ホックス撤去			角形1号 30kg未満(調整リング)	個		1			
レジンコンクリート製ホックス撤去			角形1号 30kg以上60kg未満(上部壁)	個		1			
レジンコンクリート製ホックス撤去			角形2号 30kg未満(調整リング)	個		1			

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
レジンコンクリート製ホックス撤去		角形2号 30kg以上60kg未満(上部壁)		個		1		
薄層加-舗装		RPN-301 100m2未満 トップコート有り w=1.0m以下		m2		1		
薄層加-舗装		RPN-301 100m2未満 トップコート有り w=1.0m超え		m2		1		
薄層加-舗装		RPN-303 100m2未満 トップコート有り w=1.0m超え		m2		1		
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用 両面反射 100以下支柱 34 10本未満		本		1		
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用 両面反射 100以下支柱 60.5 10本未満		本		1		
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用 片面反射 100以下支柱 34 10本未満		本		1		
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用 片面反射 100以下支柱 60.5 10本未満		本		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
視線誘導標設置(労+材)			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射 100以下 支柱 34 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射 100以下 支柱 34 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)			土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)両面反射(反射体数1個) 100以下 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)			土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)片面反射(反射体数2個) 100以下 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)両面反射(反射体数1個) 100以下 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)片面反射(反射体数2個) 100以下 10本未満	本		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	単価契約(舗装)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
視線誘導標撤去			土中建込用 10本未満	本		1			
視線誘導標撤去			コンクリート建込用 10本未満	本		1			
リフレキター(労+材)			固定式(貼付式) 80 H650 10本未満	本		1			
リフレキター(労+材)			固定式(貼付式) 80 H800 10本未満	本		1			
溶融式区画線			実線 15cm	m		1			
溶融式区画線			破線 15cm	m		1			
溶融式区画線			セアラ 45cm	m		1			
溶融式区画線			矢印・文字・記号 15cm換算	m		1			

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	単価契約(舗装)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
区画線消去			削り取り式	m		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
仮設材運搬費			L 10km 片道 製品長12m以内	t		1			
仮設材運搬費			L 20km 片道 製品長12m以内	t		1			
仮設材運搬費			L 30km 片道 製品長12m以内	t		1			

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材運搬費			L 40km 片道 製品長12m以内	t		1		
仮設材積込み・取卸し費			基地～現場	t		1		
仮設材積込み・取卸し費			現場～基地	t		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装維持補修単価契約工事(第1工区)				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			

