

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
施設整備				式		1				
雨水排水設備工				式		1				
側溝工				式		1				
自由勾配側溝 1型			300*300	m		92				
自由勾配側溝 2型			300*300(横断用)	m		28				
自由勾配側溝 3型			300*600(横断用)	m		28				
管渠工				式		1				
公園管渠			硬質塩化ビニル管;VP 300	m		23				

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
集水桝・マンホール工				式		1		
プラスチック集水桝 1型			500*500 H=500	箇所		1		
プラスチック集水桝 2型			300*300 H=474	箇所		1		
プラスチック集水桝 3型			300*300 H=622	箇所		1		
電気設備工				式		1		
構内配電線路				式		1		
ハンド・ホール			900*900*900	箇所		1		
ハンド・ホール			600*600*900	箇所		5		

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
電線管路工				式		1			
電線管			FEP(波付硬質ホリレン管);30mm	m		372			
埋設シート			ホリレンシート(2.0倍);150mm×50m	m		372			
園路広場整備工				式		1			
舗装準備工				式		1			
不陸整正			補足材無し	m2		468			
アスファルト舗装工				式		1			
下層路盤(歩道部)			再生砕石 RC-30 t=100mm	m2		468			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上層路盤(歩道部)			粒度調整砕石 M-30 t=100mm	m2		343			
コンクリート系舗装工				式		1			
インターロッキング 舗装			再利用設置 直線配置厚6cm	m2		82			
インターロッキング 舗装			標準品 直線配置厚6cm	m2		251			
土間コンクリート				箇所		2			
土系舗装工				式		1			
土舗装			砕石(C-30)t=100mm 山土(公園盛土用) t=100mm	m2		677			
園路縁石工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾞｯｸ			両面R 一般部用 H=25cm	m		155			
歩車道境界ﾌﾞｯｸ			切下部 180*70*600	m		26			
歩車道境界ﾌﾞｯｸ			再利用設置 150*250*600	m		122			
地先境界ﾌﾞｯｸ			150*150	m		31			
階段工				式		1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段			W=1.8m 段数7段	箇所		1			
擁壁工				式		1			
L型擁壁 1型			H=1.6m	m		15			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
L型擁壁 2型			H=1.5m	m		24			
L型擁壁 3型			H=1.4m	m		125			
L型擁壁 4型			H=1.3m	m		19			
L型擁壁 5型			H=0.7m	m		35			
重力式擁壁			H=1.4m	箇所		1			
現場打擁壁				m		122			
作業土工				式		1			
掘削			土砂	m3		310			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
床掘り			土砂	m3		90			
埋戻し			土砂	m3		200			
路床盛土			流用土	m3		850			
路床盛土			山土（公園植栽用）	m3		20			
路床盛土			再生砕石(RC-40)	m3		20			
基面整正				m2		210			
管理施設整備工				式		1			
柵工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
フェンス			H=1500 コンクリート建込	m		122			
フェンス			H=1500 基礎ブロック建込	m		237			
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物 機械施工	m3		6			
舗装版破碎			アスファルト舗装版 t=5cm	m2		170			
縁石撤去工				式		1			
歩車道境界ブロック撤去			再利用	m		165			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
運搬処理工				式		1			
殻運搬			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		6			
殻運搬			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		8			
殻処分			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		6			
殻処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		8			
現場発生品運搬			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	t		4			
公園施設等撤去・移設工				式		1			
工事支障木対策工				式		1			

工事数量総括表

	工事名	神照運動公園第3期造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
高木移植	幹周60cm以上90cm未満	本		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	共通仮設	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事（旧高月中工区）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
基盤整備				式		1			
敷地造成工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土砂	m3		4,800			
土砂等運搬			土砂 現場内運搬	m3		2,760			
土砂等運搬			土砂 現場～搬出先	m3		2,760			
積込(ルース)			土砂	m3		2,800			
盛土工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第3期造成工事（旧高月中工区）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
路床盛土			施工幅員4.0m以上 20,000m3未満	m3		1			
押土(ルース)			土砂	m3		2,100			
路床安定処理工				式		1			
安定処理			固化材の種類：生石灰	m2		2,800			
コンクリート工				式		1			
コンクリート工				式		1			
コンクリートピット			無筋コンクリート	式		1			
構造物撤去工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事（旧高月中工区）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
構造物取壊し工				式		1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し			無筋構造物;機械施工	m3		102			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		102			
殻処分			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		102			
仮設工				式		1			
工事用道路工				式		1			
敷鉄板			22*1524*3048mm	式		1			

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事（旧高月中工区）	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	神照運動公園第 3 期造成工事（旧高月中工区）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	共通仮設	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土質等試験費			土の含水比試験 締固めた土のコーン 指数試験	回		25			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			

