

	長浜市
<p>令和8年度 長下施第16号</p> <p>鳥羽上 地区農集排維持管理業務</p> <p>施工位置 : 長浜市 鳥羽上 町</p> <p>1 か月当たりの単価  <u>一金</u> 円也 (内消費税相当額 円 )</p> <p>令和8年5月1日 ~ 令和9年2月28日 (10 か月)</p>	
工 事 概 要	設計 (変更) 理由
<p>施設を有効に維持するために処理施設の保守点検を行い、機器と水質について技術的な管理を行う。</p> <p>基本条件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期巡回</li> <li>・機器の保守点検</li> <li>・管理日報作成</li> <li>・機器故障また異常時の応急処置及び報告</li> <li>・施設内除草作業 3 回実施</li> </ul>	

## 本工事内訳書（実施）

工事区分：工種区分：種別：細別	数量	単位	単 価	金 額	適 用
鳥羽上 地区直接業務費	1.0	式			A-1
改 め 額					
直 接 経 費	1.0	式			
技 術 経 費	1.0	式			
間 接 経 費	1.0	式			
業 務 価 格 計	1.0	式			
諸 経 費	1.0	式			
合 計					
税 込					
1 か月当たりの単価					
改 め 額					
消 費 税					10.00 %
設 計 価 格					

# A-1 号代価表

# 鳥羽上 地区直接業務費

1.0 式 仕組

1.0 式 当り

工事区分：工種区分：種 別：細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
通常巡回点検：処理施設 技術者		人			
通常巡回点検：処理施設 普通作業員		人			
嫌気槽洗浄：処理施設、強力吸引車	2.00	槽			B-1 号代価表
処理施設敷地内除草作業	606.00	m <sup>2</sup>			B-4 号代価表 202m <sup>2</sup> ×3回
し渣回収作業	52.00	回			B-5 号代価表
計					

B-1 号代価表

鳥羽上 地区直接業務費

hr 仕組

1.0 槽 当り

工事区分：工種区分：種 別：細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
嫌気槽洗浄		h r			B-2 号代価表
嫌気槽汚泥吸引		h r			B-3 号代価表
計					





B-4 号代価表

鳥羽上 地区直接業務費

1000 m<sup>2</sup> 施工単価

1.0 m<sup>2</sup> 当り

工事区分：工種区分：種 別：細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
軽作業員		人			
草刈機損料 肩掛式カッタ径255mm		日			
諸雑費（20%）		式			
計					
					1m <sup>2</sup> 当たり

長浜市



鳥羽上			通常巡回点検			
			技術者		作業員	
			1回の作業時間 (分/回)	年間の作業時間 (分/年)	1回の作業時間 (分/回)	年間の作業時間 (分/年)
作業項目	作業内容	年間の 作業回数				
<b>準備、確認、片付け</b>						
門扉、施設外周	開門、異常の確認、記録	52				
	閉門、施錠	52				
	防虫網、ガラリ等の掃除	2				
管理室	異常の確認、点検	52				
	換気・照明設備の掃除等	1				
動力制御・計装盤	異常の確認、記録	52				
	記録用紙の交換	4				
電灯分電盤	異常の確認	52				
点検蓋	状況の点検、開放	52				
	閉鎖	52				
	掃除	4				
	受け枠の点検	1				
作業器具	準備	52				
	片付け	52				
<b>小計 (年間人員)</b>						
<b>水質測定</b>	外観＝色相・臭気・水温・透視度					
消毒槽	外観、残留塩素 PH	52				
沈殿槽	外観、PH、DO	52				
接触ばっ気槽第3室	外観	52				
	PH、DO、ORP	52				
接触ばっ気槽第2室	外観	52				
	PH、DO、ORP	52				
接触ばっ気槽第1室	外観	52				
	PH、DO、ORP	52				
嫌気性ろ床槽第3室	外観					
	PH、DO、ORP					
嫌気性ろ床槽第2室	外観					
	PH、DO、ORP					
嫌気性ろ床槽第1室	外観	26				
	PH、DO、ORP	12				
汚泥濃縮貯留槽	外観	26				
汚水計量槽（流調）	外観	26				
	PH、DO、ORP	12				
原水ポンプ槽	外観					
<b>小計 (年間人員)</b>						
<b>点検作業</b>						
放流ポンプ槽	運転状況の点検	26				
消毒槽	運転状況の点検	26				
散水ポンプ槽	運転状況の点検					
沈殿槽	運転状況の点検	52				
	生物膜の観察					
接触ばっ気槽第3室	運転状況の点検	52				
	生物膜の観察					
接触ばっ気槽第2室	運転状況の点検	52				
	生物膜の観察					
接触ばっ気槽第1室	運転状況の点検	52				
	生物膜の観察					
嫌気性ろ床槽第3室	運転状況の点検					
	堆積汚泥の点検					
嫌気性ろ床槽第2室	運転状況の点検					
	堆積汚泥の点検					
嫌気性ろ床槽第1室	運転状況の点検	26				
	堆積汚泥の点検	12				
汚泥濃縮貯留槽	運転状況の点検	12				
汚泥貯留槽	運転状況の点検	12				
前処理・スクリーン室	異常の確認、点検	26				
汚水計量槽	運転状況の点検	26				
自動微細目スクリーン	運転状況の点検	26				

鳥羽上		通常巡回点検						
		作業項目	作業内容	年間の作業回数	技術者		作業員	
					1回の作業時間 (分/回)	年間の作業時間 (分/年)	1回の作業時間 (分/回)	年間の作業時間 (分/年)
流量調整槽	運転状況の点検	26						
	堆積物、機器等の点検	4						
原水ポンプ槽	運転状況の点検							
	堆積物、機器等の点検							
細目スクリーン	運転状況の点検	26						
破砕機	運転状況の点検	26						
ばっ気沈砂槽	運転状況の点検	26						
自動荒目スクリーン	運転状況の点検	26						
ブロワ室	異常の確認、点検	52						
小計 (年間人員)								
保守作業								
放流ポンプ槽	堆積物等の除去	4						
	ポンプ等の保守	1						
消毒槽	消毒剤の補充	12						
	堆積物等の除去	4						
散水ポンプ槽	堆積物等の除去							
	ポンプ等の保守							
沈殿槽	汚泥、スカムの移送	12						
	調整、掃除	4						
	ポンプの保守	1						
接触ばっ気槽第3室	逆洗の実施							
接触ばっ気槽第2室	逆洗の実施							
接触ばっ気槽第1室	逆洗の実施							
嫌気性ろ床槽第3室	汚泥、スカムの移送 (ろ材							
嫌気性ろ床槽第2室	汚泥、スカムの移送 高圧洗							
嫌気性ろ床槽第1室	汚泥、スカムの移送 浄の実 ポンプの保守 施)	6						
		4						
汚泥濃縮貯留槽	汚泥、スカムの移送	26						
	槽内の掃除	4						
汚泥貯留槽	槽内の掃除	4						
前処理・スクリーン室	換気、照明設備の保守	1						
汚水計量槽	堆積物等の除去	12						
自動微細目スクリーン	し渣の除去	12						
	堆積物等の除去	4						
流量調整槽	堆積物等の除去	4						
	ポンプ等の保守	4						
原水ポンプ槽	非常用ポンプの試運転							
	堆積物等の除去							
	ポンプ等の保守							
破砕機	掃除	4						
ばっ気沈砂槽	調整、掃除	12						
自動荒目スクリーン	スクリーン本体の保守	12						
ブロワ室	機器の保守							
	ブロア本体の保守	4						
小計 (年間人員)								
緊急出動	1回は平日 (08-17) 半日計算 4時間半※内30分休憩あり							
緊急参集	市からの要請後に参集	2						
分解清掃	異物の除去など	2						
小計 (年間人員)								
その他								
報告書作成	日報作成	52						
	活性汚泥管理日報作成	26						
	月報作成	12						
打合せ	浄化槽管理者との打合せ							
小計 (年間人員)								
総計								